



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1065079	GESTOR Ministerio do Desenvolvimento	PROGRAMA Planejamento Urbano	AÇÃO / MODALIDADE Pavimentação - Avenida - Trecho 2	OBJETO Pavimentação - Avenida - Trecho 2				
PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de São Jose dos Ausentes		MUNICÍPIO / UF São José dos Ausentes - RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO Av. Ismênia Batista Ribeira Velho	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Avenida Trecho 2				
DATA BASE dez-19	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE Avenida trecho 2	BDI 1 21,78%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Avenida trecho 2									288.775,94
1.			Serviços Preliminares					-	6.463,85
1.1.			Serviços Preliminares					-	6.463,85
1.1.1.	Sinapi	74209/001	Placa de Obra em Aço Galvanizado - Padrão Governo Federal	m ²	2,50	375,71	BDI 1	457,54	1.143,85
1.1.2.	Sinapi	73822/002	Limpeza de Terreno	m ²	1.900,00	0,46	BDI 1	0,56	1.064,00
1.1.3.	Sinapi	78472	Locação convende obra	m ²	1.900,00	1,84	BDI 1	2,24	4.256,00
2.			Execução de Meio Fio e Bocas de Lobo					-	14.492,01
2.1.			Execução de Meio Fio e Bocas de Lobo					-	14.492,01
2.1.1.	Sinapi	94273	Fornecimento, Transporte e Colocação de Meio Fio	m	189,00	38,88	BDI 1	47,35	8.949,15
2.1.2.	Sinapi	83659	Bocas de Lobo	unidades	6,00	758,59	BDI 1	923,81	5.542,86
3.			Pavimentação com Paralelepípedos Regulares					-	223.064,18
3.1.			Pavimentação com Paralelepípedos Regulares					-	223.064,18
3.1.1.	Sinapi	72799	Pavimentação em Paralelepípedos sobre colchão	m ²	1.900,00	64,07	BDI 1	78,02	148.238,00
3.1.2.	Sinapi	93599	Transporte de Paralelepípedos até 200 km	txtk	114.000,00	0,42	BDI 1	0,51	58.140,00
3.1.3.	Sinapi	93599	Transporte de Pedrisco até 100 km	txtk	32.718,00	0,42	BDI 1	0,51	16.686,18
4.			Passeios e Sinalização					-	44.755,90
4.1.			Passeios e Sinalização					-	44.755,90
4.1.1.	Sinapi	Composição 03	Calçadas de Concreto	m ²	389,00	57,74	BDI 1	70,32	27.354,48
4.1.2.	Composição	Compoição 01	Piso Tátil	m	179,00	77,04	BDI 1	93,82	16.793,78
4.1.3.	Sinapi	34723	Sinalização Vertical	m ²	0,72	693,00	BDI 1	843,94	607,64
4.1.4.					-		BDI 1	-	-

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

São José dos Ausentes - RS
Local
26 de maio de 2021
Data

Nome: Giovane Fonseca Boeira
Título: Eng. Civil
CREA/CAU CREA-RS 67.647
ART/RRT: