

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES

O PONTO MAIS ALTO E FRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

OBRA:  
PAVIMENTAÇÕES AVENIDA

LOCAL:  
SEDE - SÃO JOSÉ DOS AUSENTES

PROPRIETÁRIO:  
PREFEITURA MUNICIPAL

DATA BASE DO SINAP:  
22/01/2019

BDI INCIDENTE: 23,38%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DE MAO-DE-OBRA: 112,66% (hora) 70,28% (mês)

Nº DA ART:


## Previsão Orçamentária - Geral

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNDE	QTDE	P UNIT SEM BDI	P UNIT COM BDI	TOTAL	%	COD. SINAPI SICRO2	EVENTO
1	PAVIMENTAÇÕES DA AVENIDA								
1	Placa de Obra	m <sup>2</sup>	2,50	342,28	422,31	1.055,78	0,39%	74209/001	1
2	Remoção de Pavimentação original e escavação de subsolo	m <sup>3</sup>	414,40	14,65	18,08	7.492,35	2,79%	2 S 01 100 06	1
3	Escavação de valas para colocações de redes	m <sup>3</sup>	48,90	7,20	8,88	434,23	0,16%	2 S 04 001 00	2
4	Instalação de rede coletora de esgoto pluvial 400mm	m	71,00	136,41	168,30	11.949,30	4,45%	92835	2
5	Instalação de tubulação para rede elétrica subterranea 75mm	m	41,50	37,76	46,59	1.933,49	0,72%	73798/3	2
6	Transporte de pedrisco	m <sup>3</sup> xKm	1.450,00	1,04	1,28	1.856,00	0,69%	93592	2
7	Preparação de Subleito	m <sup>2</sup>	738,75	1,31	1,62	1.196,78	0,45%	72961	3
8	Execução de Sub-base	m <sup>3</sup>	220,75	66,62	82,20	18.145,65	6,76%	96399	3
9	Transporte de sub base	m <sup>3</sup> xKm	22.075,00	1,04	1,28	28.256,00	10,52%	93592	3
10	Execução de Base	m <sup>3</sup>	73,90	81,82	100,95	7.460,21	2,78%	96396	4
11	Transporte de base	m <sup>3</sup> xKm	7.390,00	1,04	1,28	9.459,20	3,52%	93592	4
12	Imprimação e Impermeabilização CM-30	m <sup>2</sup>	738,75	5,79	7,14	5.274,68	1,96%	96401	4
13	Construção de Muro de Basalto Irregular rejuntado	m	70,00	80,00	98,70	6.909,00	2,57%	73844/001	5
14	Instalação de Boca de lobo, Caixas de Inspeção e tampa de concreto	unde	7,00	781,12	963,75	6.746,25	2,51%	83659	6
15	Colocação de Meio fio	m	112,35	37,43	46,18	5.188,32	1,93%	94273	7
16	Execução de ligação RR2C	m <sup>2</sup>	738,75	1,70	2,10	1.551,38	0,58%	72943	8
17	Pavimentação com CBUQ - 5cm espessura	m <sup>3</sup>	37,00	1.034,83	1.276,77	47.240,49	17,59%	95995	8
18	Transporte CBUQ	txKm	9.065,00	0,46	0,57	5.167,05	1,92%	93599	8
19	Pavimentação com paver espessura 8cm	m <sup>2</sup>	32,00	48,17	59,43	1.901,76	0,71%	92399	9

20	Transporte paver 8cm	txKm	768,00	0,46	0,57	437,76	0,16%	93599	9
21	Concretagem das rampas de pedestre e acessos as garagens	m³	12,95	766,61	945,84	12.248,63	4,56%	92742	10 e 11
22	Instalação de Placas de Sinalização Vertical	m²	1,75	415,00	512,03	896,05	0,33%	4 S 06 200 02	12
23	Plantio de Grama em placa	m²	26,10	22,48	27,74	724,01	0,27%	85179	13
24	Pavimentação com paralelepipedo de basalto regular	m²	12,00	30,57	37,72	452,64	0,17%	Composição 2	10 e 11
25	Pinturas de Faixas enxebramento e Sinalização horizontal	m²	108,00	33,65	41,52	4.484,16	1,67%	4 S 06 100 32	12
26	Pavimentação com basalto serrado regular 48x48cm	m²	132,00	107,26	132,34	17.468,88	6,51%	composição 4	10 e 11
27	Transporte basalto serrado 48x48cm	txKm	3.960,00	0,46	0,57	2.257,20	0,84%	93599	10 e 11
28	Colocação de Piso tatil	m²	46,50	79,43	98,00	4.557,00	1,70%	composição 1	10 e 11
29	Instalação de Bancos de madeira	unde	2,00	416,00	513,26	1.026,52	0,38%	orçamento	13
30	Instalação de porta flamulas	unde	6,00	900,00	1.110,42	6.662,52	2,48%	orçamento	13
31	Instalação de cachepots	unde	4,00	40,00	49,35	197,40	0,07%	orçamento	13
32	Instalação de lixeiras	unde	4,00	630,00	777,29	3.109,16	1,16%	orçamento	13
33	Instalação de luminárias	unde	8,00	2.200,00	2.714,36	21.714,88	8,09%	orçamento	14
34	Instalação dos Revestimentos dos Postes	unde	3,00	1.264,80	1.560,51	4.681,53	1,74%	orçamento	13
35	Pavimentação com paver espessura 6cm - passeios	m³	254,00	50,33	62,10	15.773,40	5,87%	92396	10 e 11
36	Transporte paver 6cm	txKm	4.572,00	0,46	0,57	2.606,04	0,97%	93599	10 e 11
<b>TOTAL</b>						<b>268.515,70</b>			



**Ernesto Valim Boeira**  
Prefeito Municipal



**Giovane Fonseca Boeira**  
Eng. Civil-CREA-RS 67.647