



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 02 - Lote 02	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador Prefeitura de São José dos Ausentes	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Edícula na Praça Irmã R. Velho			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 09-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Lote 02 - Construção de Edícula na Praça Irmã R. Velho	MUNICÍPIO / UF São José dos Ausentes	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Lote 02 - Construção de Edícula na Praça Irmã R. Velho									147.650,70	
1.			Construção de Edícula na Praça Irmã R. Velho					-	-	
1.1.			(digite a descrição aqui)					-	-	
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA
2.			Construção de Edícula na Praça Irmã R. Velho					-	147.650,70	
2.1.			Serviços Iniciais					-	3.526,41	
2.1.1.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	61,00	47,20	BDI 1	57,81	3.526,41	RA
2.2.			Movimentação de Terra					-	265,36	
2.2.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	2,40	79,27	BDI 1	97,08	232,99	RA
2.2.2.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	0,55	48,06	BDI 1	58,86	32,37	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-	-	BDI 1	-	-	RA
2.3.			Infraestrutura					-	6.613,19	
2.3.1.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	83,42	16,58	BDI 1	20,31	1.694,26	RA
2.3.2.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	32,96	18,68	BDI 1	22,88	754,12	RA
2.3.3.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	2,16	633,80	BDI 1	776,21	1.676,61	RA
2.3.4.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	33,00	61,57	BDI 1	75,40	2.488,20	RA
2.4.			Supraestrutura					-	28.665,03	
2.4.1.	SINAPI	89300	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014	M2	165,47	78,57	BDI 1	96,22	15.921,52	RA
2.4.2.	SINAPI	104222	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	165,47	62,80	BDI 1	76,91	12.726,30	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-	-	BDI 1	-	-	RA
2.4.3.	SINAPI	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,00	14,05	BDI 1	17,21	17,21	RA
-	SINAPI	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	-	17,90	BDI 1	21,92	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-	-	BDI 1	-	-	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 02 - Lote 02	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador Prefeitura de São José dos Ausentes	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Edícula na Praça Irmã R. Velho			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 09-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Lote 02 - Construção de Edícula na Praça Irmã R. Velho	MUNICÍPIO / UF São José dos Ausentes	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Lote 02 - Construção de Edícula na Praça Irmã R. Velho									147.650,70	
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-	-	BDI 1	-	-	RA
2.5.			Viga Cinto de Amarração					-	7.454,26	
2.5.1.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	2,16	633,80	BDI 1	776,21	1.676,61	RA
2.5.2.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	83,42	14,83	BDI 1	18,16	1.514,91	RA
2.5.3.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	32,96	18,68	BDI 1	22,88	754,12	RA
2.5.4.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	32,88	87,13	BDI 1	106,71	3.508,62	RA
2.6.			Revestimento de Paredes com Basalto cortado					-	20.849,22	
2.6.1.	Cotação	003	Retalho recortado de basalto	m²	165,47	126,00	0,00%	126,00	20.849,22	RA
2.7.			Revestimento de pisos e parades					-	20.183,51	
2.7.1.	SINAPI	100322	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	6,58	99,72	BDI 1	122,13	803,62	RA
2.7.2.	SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	3,29	362,48	BDI 1	443,93	1.460,53	RA
2.7.3.	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	83,64	139,73	BDI 1	171,13	14.313,31	RA
2.7.4.	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_09/2022	M2	91,20	39,54	0,00%	39,54	3.606,05	RA
2.8.			Telhado					-	23.924,02	
2.8.1.	SINAPI	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	85,07	54,78	BDI 1	67,09	5.707,35	RA
2.8.2.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	85,07	49,84	BDI 1	61,04	5.192,67	RA
2.8.3.	SINAPI	92566	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	85,07	16,78	BDI 1	20,55	1.748,19	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 02 - Lote 02	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura de São José dos Ausentes	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Edícula na Praça Irmã R. Velho			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 09-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Lote 02 - Construção de Edícula na Praça Irmã R. Velho	MUNICÍPIO / UF São José dos Ausentes	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
Lote 02 - Construção de Edícula na Praça Irmã R. Velho									147.650,70	
2.8.4.	SINAPI	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_ 05/2017 PS	M2	76,55	79,64	BDI 1	97,54	7.466,69	RA
2.8.5.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019	M	18,00	79,27	BDI 1	97,08	1.747,44	RA
2.8.6.	SINAPI	100435	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_ 07/2019	M	26,20	64,25	BDI 1	78,69	2.061,68	RA
2.9.			Instalações Elétricas					-	4.503,89	
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-	-	BDI 1	-	-	RA
2.9.1.	SINAPI-I	13393	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00	435,79	BDI 1	533,71	533,71	RA
2.9.2.	SINAPI	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	2,00	72,42	BDI 1	88,69	177,38	RA
2.9.3.	SINAPI	93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_ 01/2016	UN	7,00	184,64	BDI 1	226,13	1.582,91	RA
2.9.4.	SINAPI	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_ 01/2016	UN	3,00	148,84	BDI 1	182,28	546,84	RA
2.9.5.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 02/2020	UN	2,00	28,65	BDI 1	35,09	70,18	RA
2.9.6.	SINAPI	97594	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 02/2020	UN	7,00	135,75	BDI 1	166,25	1.163,75	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA
2.9.7.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2015	M	36,00	9,73	BDI 1	11,92	429,12	RA
2.10.			Instalações Sanitárias					-	6.939,42	
2.10.1.	SINAPI-I	39361	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 1100 LITROS (NBR 7229)	UN	1,00	1.264,35	BDI 1	1.548,45	1.548,45	RA
2.10.2.	SINAPI	98058	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_ 12/2020	UN	1,00	1.625,43	BDI 1	1.990,66	1.990,66	RA
2.10.3.	SINAPI	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_ 10/2015	M	22,40	82,15	BDI 1	100,61	2.253,66	RA




PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PÚBLICO


Nº OPERAÇÃO 02 - Lote 02	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador Prefeitura de São José dos Ausentes	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Edícula na Praça Irmã R. Velho			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 09-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Lote 02 - Construção de Edícula na Praça Irmã R. Velho	MUNICÍPIO / UF São José dos Ausentes	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Lote 02 - Construção de Edícula na Praça Irmã R. Velho									147.650,70	
2.10.4.	SINAPI	91794	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	5,00	45,93	BDI 1	56,25	281,25	RA
2.10.5.	SINAPI	89709	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	21,33	BDI 1	26,12	52,24	RA
2.10.6.	SINAPI	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	44,65	BDI 1	54,68	109,36	RA
2.10.7.	SINAPI	89571	TÊ, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	6,00	95,78	BDI 1	117,30	703,80	RA
2.11.			Hidráulica					-	2.405,94	
2.11.1.	SINAPI	89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	58,42	BDI 1	71,55	143,10	RA
2.11.2.	SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	12,00	141,07	BDI 1	172,77	2.073,24	RA
2.11.3.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	24,00	6,45	BDI 1	7,90	189,60	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-	-	BDI 1	-	-	RA
2.12.			Equipamentos					-	20.876,72	
2.12.1.	SINAPI	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	449,47	BDI 1	550,47	2.201,88	RA
2.12.2.	SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	665,33	BDI 1	814,83	1.629,66	RA
2.12.3.	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	483,75	BDI 1	592,45	3.554,70	RA
2.12.4.	SINAPI-I	36207	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	2,00	496,48	BDI 1	608,04	1.216,08	RA
2.12.5.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	395,99	BDI 1	484,97	969,94	RA




Grau de Sigilo
#PUBLICO

[illegible]




Grau de Sigilo
#PUBLICO

[illegible]




Grau de Sigilo
#PUBLICO

[illegible]



Grau de Sigilo
#PUBLICO

[illegible]



Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 02 - Lote 02	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador Prefeitura de São José dos Ausentes	Apelido do Empreendimento Edícula na Praça Irmã R. Velho			
Localidade Sinapi	Data Base 09-22 (N Des.)	Descrição do Lote Lote 02 - Construção de Edícula na Praça Irmã R. Velho	Município / UF São José dos Ausentes	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 02 - Lote 02	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura de São José dos Ausentes	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Edícula na Praça Irmã R. Velho			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 09-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Lote 02 - Construção de Edícula na Praça Irmã R. Velho	MUNICÍPIO / UF São José dos Ausentes	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Lote 02 - Construção de Edícula na Praça Irmã R. Velho									147.650,70

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

São José dos Ausentes
Local
terça-feira, 24 de janeiro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Guilherme de Camargo Boeira
CREA/CAU: CREA SC 159421-1
ART/RRT: 0