



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de São José dos Ausentes	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Lote 01 - Troca de Telhado Ginásio			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 12-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 São José dos Ausentes-RS	BDI 1 24,94%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									149.000,03	
1.			Troca de Telhado Ginásio					-	149.000,03	
1.1.			Remoção					-	11.195,99	
1.1.1.	Cotação	001	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	1.564,00	5,75	0,00%	5,75	8.993,00	RA
1.1.2.	Cotação	002	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO).	m²	171,84	12,82	0,00%	12,82	2.202,99	RA
1.2.			Telhamento					-	137.804,04	
1.2.1.	Cotação	003	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	m²	1.564,00	35,04	0,00%	35,04	54.802,56	RA
1.2.2.	Cotação	004	TELHA ONDULADA EM AÇO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA.	m²	1.564,00	53,07	0,00%	53,07	83.001,48	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

São José dos Ausentes-RS
Local
terça-feira, 11 de março de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Guilherme de Camargo Boeira
CREA/CAU: SC 159421-1
ART/RRT: 0